

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian, analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tanah dan pondasi pada proyek konstruksi bangunan gedung adalah :
 - i. Cuaca, hujan atau banjir
 - ii. Permintaan perubahan dari owner
 - iii. Gangguan muka air tanah
2. Tindakan pencegahan serta tindakan koreksi yang diterapkan berdasarkan penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tanah pada proyek bangunan gedung :
 - i. Tindakan pencegahan dengan membuat drainase sekeliling bangunan, dewataring. Dan lebih memahami keinginan pemilik proyek untuk menghindari adanya perubahan.
 - ii. Tindakan koreksi dengan menambah jam kerja atau perpanjangan waktu dan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi proyek.

6.2 Saran

Saran yang dirasa perlu dalam pembahasan lebih lanjut setelah diberikan tindakan korektif dari para pakar untuk mengatasi penyebab keterlambatan yang sering terjadi, adalah :

1. Dalam penelitian ini, penilaian atas besarnya pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek tidak menanyakan alasan serta pertimbangan responden dalam melakukan penilaian tersebut sehingga dalam kelanjutannya diperlukan penelitian yang membahas mengenai penilaian para pakar terhadap aspek potensial penyebab keterlambatan yang berpengaruh terhadap pekerjaan tanah dan pondasi serta tindakan pencegahan (*preventif*) sebelum dilakukannya tindakan korektif.
2. Perlu dilakukannya penelitian yang hampir serupa untuk satu jenis bangunan bertingkat sehingga dapat diketahui lebih spesifik faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan berpengaruh terhadap pekerjaan tanah dan pondasi proyek.

