

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 KESIMPULAN**

Setelah dilakukan analisa data hasil perhitungan, ternyata pembagian zona pada pelaksanaan pekerjaan bekisting memberikan pengaruh terhadap biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan pada jumlah pengadaan material akibat jumlah kali pemakaian dari material bekisting yang direncanakan. Dari analisa dan perbandingan hasil yang diperoleh, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk bentuk struktur seperti Shangri-la Hotel Condominium Jakarta metode pelaksanaan yang paling ekonomis adalah dengan 2 zona pembagian area pekerjaan dan waktu penyelesaian waktu per lantai 8 hari.

#### **7.2 SARAN**

1. Setelah melakukan analisa dan mendapat suatu kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan untuk perencanaan pekerjaan bekisting juga melihat dari sudut pandang pihak kontraktor utama karena akan banyak parameter-parameter lain yang harus dipertimbangkan pada penentuan schedule pelaksanaan pekerjaan bekisting.
2. Untuk lanjutan dari penelitian ini dapat dilakukan dengan tinjauan pada jenis bangunan yang berbeda atau dengan aplikasi sistem bekisting yang juga berbeda sehingga hasil yang diperoleh bisa dibandingkan.